



**Vásárosnamény Város Önkormányzatának Polgármesterétől**

Vásárosnamény, Tamási Áron u.1.

Telefon: 06-45/470-022. Fax: 06-45/470-652

e-mail: [polgarmester@vasarosnameny.hu](mailto:polgarmester@vasarosnameny.hu)

honlap: [www.vasarosnameny.hu](http://www.vasarosnameny.hu)

Ügyiratszám: 151/470-1/2022.

Készítette: Gál Zoltán csoportvezető/Városüzemeltetési Csoport/Önkormányzati Osztály

A határozati javaslat elfogadásához  
egyszerű többség szükséges!

**ELŐTERJESZTÉS**

– a Képviselő-testülethez –

**A Beregvíz Kft. épülete (Vásárosnamény, Nyíregyházi u. 1. sz.) és a köztemető közötti kerékpárút  
felújítására**

*(Készült: a Képviselő-testület 2022. május 26-i rendes ülésére)*

*Tisztelt Képviselő-testület!*

Mindannyiunk számára ismert, hogy a várost és a köztemetőt összekötő kerékpárút teljes felújításra szorul. Az úttest töredezett, a gyökérzet az aszfaltot felnyomta, jelen pillanatban gyalogos és kerékpáros közlekedésre veszélyes.

A beruházás során 200 m<sup>2</sup>-en bontás, gyökérzet eltávolítása, alépitmény javítása, majd ezt követően 3000 m<sup>2</sup> aszfaltozása valósulna meg 4 cm vastagságban AC 8 jelű meleg aszfalttal, gépi bedolgozással.

A felújítás becsült értéke bruttó 31 115 000 Ft.

Az előterjesztés mellékletét képezi a határozati javaslat és a költségvetés.

*Az előterjesztést az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 46. § (2) bekezdésének e) pontja alapján a Pénzügyi Bizottság, a 47. § (2) bekezdésének f) pontja alapján a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság véleményezi*

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a mellékletét képező határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Vásárosnamény, 2022. május 18.



Filep Sándor  
polgármester

„Határozati javaslat”  
Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
...../2022.(V.26.) önkormányzati határozata

**A Beregvíz Kft. épülete (Vásárosnamény, Nyíregyházi u. 1. sz.) és a köztemető közötti kerékpárút felújításáról**

*A Képviselő-testület:*

- 1) **Elhatározza** a Beregvíz Kft. épülete (Vásárosnamény, Nyíregyházi u. 1. sz.) és a köztemető közötti **kerékpárút felújítását**.
- 2) A felújítás tervezett költségét bruttó **31 115 000 Ft-ban határozza meg**.
- 3) Az 1) pontban meghatározott felújítás elvégzéséhez forrásként 15 000 000 Ft-ot az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megfelelő kiadási előirányzatát jelöli meg, míg 16 115 000 Ft-ot a költségvetés általános tartalék terhére **biztosítja**.
- 4) **Felkéri** a Polgármestert, hogy gondoskodjon a felújítás Beszerzési Szabályzatban meghatározottak szerinti lebonyolításáról.

Felelős : Városüzemeltetési csoport vezetője

Határidő: 2022. június 30.

A határozatot kapják:

- 1) Polgármester (helyben),
- 2) Jegyző (helyben),
- 3) Pénzügyi- és Gazdálkodási Osztály Vezetője (helyben),
- 4) Városüzemeltetési Csoport Vezetője (helyben)

Ellenőrizte:

*Feketéné*

.....  
Feketéné dr. Lázár Emese  
aljegyző

Az előterjesztés és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Vásárosnamény, 2022. május 19.



*[Handwritten signature]*  
.....  
dr. Deák Ferenc  
jegyző

Név : Vásárosnamény Város Önkormányzata

Cím : 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 1. sz.

Kelt: 2022.05

Szám:

**A munka leírása:**

Kerékpárút felújítása

Teljesítés:

Készítette:

Készült 2022. évi árapon

### Tervezői költségbeclés

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	18 216 728	6 283 272
1.1 Közvetlen önköltség összesen	18 216 728	6 283 272
2.1 ÁFA vetítési alap		24 500 000
2.2 Áfa	27,00%	6 615 000
3. A munka ára		31 115 000

Aláírás

**02 Bontás, építőanyagok újrahaznosítása**

<b>Ssz.</b>	<b>Tételszám</b>	<b>Tétel szövege</b>	<b>Menny. Egység</b>	<b>Anyag Díj egységre</b>	<b>Anyag összesen</b>	<b>Díj összesen</b>	<b>összesen</b>
1	020303277115	Bontás, építőanyagok újrahaznosítása Bontott hulladék szállításához kapcsolódó munkák Bontott, szelektált építési törmelék szállítása, felrakása szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	16 m3	0	1 232	0	19 712
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>0</b>	<b>19 712</b>

## 61 Közlekedés építési munkák

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	610022641892	Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Mechanikailag stabilizált alaprétegek Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiserrel, M56 jelű, 15-25 cm vastagságban Útépitési zúzottkő, M56 Colas-Északkő, Tarcal	26 m3	5 913	9 881	153 738	256 906
2	610022641955	Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Mechanikailag stabilizált alaprétegek Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiserrel, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban Útépitési zúzottkő, M22 Colas-Északkő, Tállya	6 m3	4 591	9 937	27 546	59 622
3	630010690163	Bitumenes alapok, burkolatok bontási, felületelőkészítési, javítási munkái Aszfaltos felületű zúzottkő makadám, itatott éskötőzúzalékos, valamint kevert aszfaltmakadám bontása, 10 cm vastagságig, géppel, hidraulikus bontófejjel	16 m3	0	4 763	0	76 208
4	63-K	Aszfalt emulzió szórás	3000 m2	75	150	225 000	450 000
4	631032333923	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 16 alap aszfaltkeverékből, 45-80 mm vastagságban terítve Kötőréteg AC16 alap (N) 35/50, AC16 alap (N) 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. alap réteg, zúzalékkal, homokkal	8 m3	95 053	7 578	760 424	60 624
5	631032334424	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 8 kopó aszfaltkeverékből, 25-45 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC8 kopó 50/70, AC8 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat., homokkal, zúzalékkal, visszanyert aszfalttal	120 m3	141 129	32 990	16 935 480	3 958 800
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>18 102 188</b>	<b>4 862 160</b>